공종별 집계표

공종	품명	규격	단위	수량	신설·기존·철거	비고
관로 부속	커플링	[샘플] ELP 관 50mm	EA	13	신설	
관로 부속	커플링	[샘플] HI-PVC 전선관 28mm	EA	5	신설	
관로 부속	밴드(방향 전환)	[샘플] HI-PVC 전선관 28mm	EA	1	신설	
배관·트레이	[샘플] ELP 관 50mm	매설	m	59	신설	
배관·트레이	[샘플] HI-PVC 전선관 28mm	노출	m	24	신설	
장비	통신함체		EA	1	신설	
장비	NVR	[샘플] NVR-16	EA	1	신설	
장비	DVR	[샘플] DVR-8	EA	1	신설	
장비	PoE 스위치	[샘플]	EA	2	신설	
장비	전원공급장치		EA	1	신설	
장비	핸드홀		EA	1	신설	
장비	비상벨		EA	1	신설	
장비	동축 중간 접속점		EA	1	신설	
장비	동축 영상 서지보호기		EA	1	신설	
커넥터·부속	RJ45 플러그	CAT.6	EA	16	신설	
커넥터·부속	케이블 식별표시	표찰	EA	36	신설	
커넥터·부속	광커넥터	SM SC	EA	4	신설	
커넥터·부속	BNC 커넥터	압착형	EA	12	신설	
커넥터·부속	방수 처리 자재	자기융착테이프·방수캡	개소	4	신설	
커넥터·부속	전원 단자	압착단자	EA	8	신설	
커넥터·부속	DC 전원 커넥터	5.5×2.1	EA	4	신설	
케이블	[샘플] UTP 케이블	CAT.6 4P	m	372	신설	
케이블	[샘플] 광케이블 SM	4C	m	58	신설	
케이블	[샘플] 동축케이블	5C-FB	m	155	신설	
케이블	[샘플] 전원케이블	VCTF 2C 1.5㎟	m	151	신설	
케이블	[샘플] 영상·전원 복합케이블	5C-FB+2C 0.75㎟	m	97	신설	
함체·폴·브래킷	[샘플] 벽부 브래킷		EA	6	신설	
함체·폴·브래킷	[샘플] 옥외 방수함		EA	6	신설	
함체·폴·브래킷	[샘플] 폴 브래킷		EA	4	신설	
CCTV	CCTV (IP 돔형)	[샘플] IPC-4MP	EA	2	신설	
CCTV	CCTV (IP 불릿형)	[샘플] IPC-4MP	EA	6	신설	
CCTV	CCTV (동축 불릿형)	[샘플] AHD-2MP	EA	4	신설	

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	**[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사**	**공종별 집계표**	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

물량산출표

공종	품명	규격	단위	수량	산출근거	설치 구역	신설·기존·철거	비고
장비	통신함체		EA	1	배치 객체 1개 (BOX-01)	전체 옥외 부지	신설	
장비	NVR	[샘플] NVR-16	EA	1	배치 객체 1개 (NVR-01)	전체 옥외 부지	신설	
장비	DVR	[샘플] DVR-8	EA	1	배치 객체 1개 (DVR-01)	전체 옥외 부지	신설	
장비	PoE 스위치	[샘플]	EA	2	배치 객체 2개 (PSW-01, PSW-02)	전체 옥외 부지	신설	
장비	전원공급장치		EA	1	배치 객체 1개 (PSU-01)	전체 옥외 부지	신설	
장비	핸드홀		EA	1	배치 객체 1개 (HH-01)	전체 옥외 부지	신설	
CCTV	CCTV (IP 돔형)	[샘플] IPC-4MP	EA	2	배치 객체 2개 (IPC-01, IPC-02)	관리동 1층	신설	
CCTV	CCTV (IP 불릿형)	[샘플] IPC-4MP	EA	6	배치 객체 6개 (IPC-03, IPC-04, IPC-05, IPC-06, IPC-07, IPC-08)	전체 옥외 부지	신설	
함체·폴·브래킷	[샘플] 벽부 브래킷		EA	6	배치 객체 6개 (IPC-03, IPC-04, IPC-05, IPC-06, IPC-07, IPC-08)	전체 옥외 부지	신설	
함체·폴·브래킷	[샘플] 옥외 방수함		EA	6	배치 객체 6개 (IPC-03, IPC-04, IPC-05, IPC-06, IPC-07, IPC-08)	전체 옥외 부지	신설	
CCTV	CCTV (동축 불릿형)	[샘플] AHD-2MP	EA	4	배치 객체 4개 (ANC-01, ANC-02, ANC-03, ANC-04)	전체 옥외 부지	신설	
함체·폴·브래킷	[샘플] 폴 브래킷		EA	4	배치 객체 4개 (ANC-01, ANC-02, ANC-03, ANC-04)	전체 옥외 부지	신설	
장비	비상벨		EA	1	배치 객체 1개 (EB-01)	전체 옥외 부지	신설	
장비	동축 중간 접속점		EA	1	배치 객체 1개 (JT-01)	전체 옥외 부지	신설	
장비	동축 영상 서지보호기		EA	1	배치 객체 1개 (VSPD-01)	전체 옥외 부지	신설	
케이블	[샘플] UTP 케이블	CAT.6 4P	m	105	U-01: 측정 41+수직 3+인입 1.5+여장 4.55 → 51m (2개 도면 구간); U-02: 측정 44+수직 3+인입 1.5+여장 4.85 → 54m (2개 도면 구간)	관리동 1층	신설	
케이블	[샘플] UTP 케이블	CAT.6 4P	m	267	U-03: 측정 18+수직 3+인입 1+여장 2.2 → 25m; U-04: 측정 32+수직 3+인입 1+여장 3.6 → 40m; U-05: 측정 32+수직 3+인입 1+여장 3.6 → 40m; U-06: 측정 71+수직 3+인입 1+여장 7.5 → 83m; U-07: 측정 46+수직 3+인입 1+여장 5 → 55m; U-08: 측정 9.83+수직 3+인입 1+여장 1.38 → 16m; U-09: 측정 6+수직 0+인입 0.5+여장 0.65 → 8m	전체 옥외 부지	신설	
케이블	[샘플] 광케이블 SM	4C	m	58	F-01: 측정 50.12+수직 0+인입 2+여장 5.21 → 58m	전체 옥외 부지	신설	
케이블	[샘플] 동축케이블	5C-FB	m	155	C-01: 측정 44.61+수직 0+인입 1+여장 4.56 → 51m; C-02: 측정 12+수직 0+인입 0.5+여장 1.25 → 14m; C-03: 측정 6+수직 4+인입 1+여장 1.1 → 13m; C-04: 측정 64.61+수직 4+인입 1+여장 6.96 → 77m	전체 옥외 부지	신설	
케이블	[샘플] 전원케이블	VCTF 2C 1.5㎟	m	151	P-01: 측정 63.06+수직 4+인입 1+여장 6.81 → 75m; P-02: 측정 64+수직 4+인입 1+여장 6.9 → 76m	전체 옥외 부지	신설	
케이블	[샘플] 영상·전원 복합케이블	5C-FB+2C 0.75㎟	m	97	CP-01: 측정 36.61+수직 4+인입 2+여장 4.26 → 47m; CP-02: 측정 38.61+수직 4+인입 2+여장 4.46 → 50m	전체 옥외 부지	신설	
배관·트레이	[샘플] ELP 관 50mm	매설	m	59	PIPE-01 9m (수용 6조); PIPE-02 24m (수용 3조); PIPE-03 26m (수용 3조)	전체 옥외 부지	신설	
관로 부속	커플링	[샘플] ELP 관 50mm	EA	13	PIPE-01: 4m 간격 사용자 규칙 2; PIPE-02: 4m 간격 사용자 규칙 5; PIPE-03: 4m 간격 사용자 규칙 6	전체 옥외 부지	신설	
배관·트레이	[샘플] HI-PVC 전선관 28mm	노출	m	24	PIPE-04 24m (수용 1조)	전체 옥외 부지	신설	
관로 부속	커플링	[샘플] HI-PVC 전선관 28mm	EA	5	PIPE-04: 4m 간격 사용자 규칙 5	전체 옥외 부지	신설	
관로 부속	밴드(방향 전환)	[샘플] HI-PVC 전선관 28mm	EA	1	PIPE-04: 경로 꺾임 30° 이상 개소 1	전체 옥외 부지	신설	
커넥터·부속	RJ45 플러그	CAT.6	EA	16	자동 16: U-01 시작 @IPC-01, U-02 시작 @IPC-02, U-01 종료 @PSW-01, U-02 종료 @PSW-01, U-03 시작 @PSW-01, U-03 종료 @IPC-03, U-04 시작 @PSW-01, U-04 종료 @IPC-04, U-05 시작 @PSW-02, U-05 종료 @IPC-05, U-06 시작 @PSW-02, U-06 종료 @IPC-06 외 4건	전체	신설	
커넥터·부속	케이블 식별표시	표찰	EA	36	자동 36: U-01 시작 @IPC-01, U-02 시작 @IPC-02, U-01 종료 @PSW-01, U-02 종료 @PSW-01, U-03 시작 @PSW-01, U-03 종료 @IPC-03, U-04 시작 @PSW-01, U-04 종료 @IPC-04, U-05 시작 @PSW-02, U-05 종료 @IPC-05, U-06 시작 @PSW-02, U-06 종료 @IPC-06 외 24건	전체	신설	
커넥터·부속	광커넥터	SM SC	EA	4	자동 4: F-01 시작 @PSW-01, F-01 종료 @PSW-02	전체	신설	
커넥터·부속	BNC 커넥터	압착형	EA	12	자동 12: C-01 시작 @DVR-01, C-01 종료 @JT-01, C-02 시작 @JT-01, C-02 종료 @VSPD-01, C-03 시작 @VSPD-01, C-03 종료 @ANC-01, C-04 시작 @DVR-01, C-04 종료 @ANC-02, CP-01 시작 @DVR-01, CP-01 종료 @ANC-03, CP-02 시작 @DVR-01, CP-02 종료 @ANC-04	전체	신설	
커넥터·부속	방수 처리 자재	자기융착테이프·방수캡	개소	4	자동 4: C-03 종료 @ANC-01, C-04 종료 @ANC-02, CP-01 종료 @ANC-03, CP-02 종료 @ANC-04	전체	신설	
커넥터·부속	전원 단자	압착단자	EA	8	자동 8: P-01 시작 @PSU-01, P-02 시작 @PSU-01, CP-01 시작(전원부) @PSU-01, CP-02 시작(전원부) @PSU-01	전체	신설	
커넥터·부속	DC 전원 커넥터	5.5×2.1	EA	4	자동 4: P-01 종료 @ANC-01, P-02 종료 @ANC-02, CP-01 종료(전원부) @ANC-03, CP-02 종료(전원부) @ANC-04	전체	신설	

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	**[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사**	**물량산출표**	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

CCTV 설치 수량표

품명	규격	단위	수량	산출근거	설치 구역	신설·기존·철거	비고
CCTV (IP 돔형)	[샘플] IPC-4MP	EA	2	배치 객체 2개 (IPC-01, IPC-02)	관리동 1층	신설	
CCTV (IP 불릿형)	[샘플] IPC-4MP	EA	6	배치 객체 6개 (IPC-03, IPC-04, IPC-05, IPC-06, IPC-07, IPC-08)	전체 옥외 부지	신설	
CCTV (동축 불릿형)	[샘플] AHD-2MP	EA	4	배치 객체 4개 (ANC-01, ANC-02, ANC-03, ANC-04)	전체 옥외 부지	신설	

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사	CCTV 설치 수량표	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

장비 일람표

장비번호	유형	명칭	시스템	형식	제조사	모델	도면	설치 위치	설치높이(m)	구분	현장 확인	비고
ANC-01	CCTV		동축	불릿형	[샘플]	AHD-2MP	현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지	4	신설	미확인	
ANC-02	CCTV		동축	불릿형	[샘플]	AHD-2MP	현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지	4	신설	미확인	
ANC-03	CCTV		동축	불릿형	[샘플]	AHD-2MP	현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지	4	신설	미확인	
ANC-04	CCTV		동축	불릿형	[샘플]	AHD-2MP	현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지	4	신설	미확인	
BOX-01	통신함체						현장 CCTV 배치도	관리동 통신실		신설	미확인	랙형 통신함체
DVR-01	DVR				[샘플]	DVR-8	현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지		신설	미확인	
EB-01	사용자 정의						현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지		신설	미확인	사용자 정의 심볼 예시(연결은 별도 설계)
HH-01	핸드홀						현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지		신설	미확인	
IPC-01	CCTV		IP	돔형	[샘플]	IPC-4MP	관리동 1층 CCTV 배치도	관리동 1층	2.7	신설	미확인	
IPC-02	CCTV		IP	돔형	[샘플]	IPC-4MP	관리동 1층 CCTV 배치도	관리동 1층	2.7	신설	미확인	
IPC-03	CCTV		IP	불릿형	[샘플]	IPC-4MP	현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지	4	신설	미확인	
IPC-04	CCTV		IP	불릿형	[샘플]	IPC-4MP	현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지	4	신설	미확인	
IPC-05	CCTV		IP	불릿형	[샘플]	IPC-4MP	현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지	4	신설	미확인	
IPC-06	CCTV		IP	불릿형	[샘플]	IPC-4MP	현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지	4	신설	미확인	
IPC-07	CCTV		IP	불릿형	[샘플]	IPC-4MP	현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지	4	신설	미확인	
IPC-08	CCTV		IP	불릿형	[샘플]	IPC-4MP	현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지	4	신설	미확인	
JT-01	동축 중간 접속점						현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지		신설	미확인	동축 중간 접속점(BNC I형)
NVR-01	NVR				[샘플]	NVR-16	현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지		신설	미확인	
PSU-01	전원공급장치						현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지		신설	미확인	
PSW-01	PoE 스위치				[샘플]		현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지		신설	미확인	
PSW-02	PoE 스위치				[샘플]		현장 CCTV 배치도	창고동 통신함		신설	미확인	
VSPD-01	동축 영상 서지보호기						현장 CCTV 배치도	전체 옥외 부지		신설	미확인	

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	**[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사**	**장비 일람표**	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

NVR·DVR 채널 배정표

녹화장비	유형	채널	카메라	연결 방식	검토
NVR-01	NVR	CH1	IPC-01	IP(논리 배정)	
NVR-01	NVR	CH2	IPC-02	IP(논리 배정)	
NVR-01	NVR	CH3	IPC-03	IP(논리 배정)	
NVR-01	NVR	CH4	IPC-04	IP(논리 배정)	
NVR-01	NVR	CH5	IPC-05	IP(논리 배정)	
NVR-01	NVR	CH6	IPC-06	IP(논리 배정)	
NVR-01	NVR	CH7	IPC-07	IP(논리 배정)	
NVR-01	NVR	CH8	IPC-08	IP(논리 배정)	
NVR-01	NVR	CH9	(빈 채널)		
NVR-01	NVR	CH10	(빈 채널)		
NVR-01	NVR	CH11	(빈 채널)		
NVR-01	NVR	CH12	(빈 채널)		
NVR-01	NVR	CH13	(빈 채널)		
NVR-01	NVR	CH14	(빈 채널)		
NVR-01	NVR	CH15	(빈 채널)		
NVR-01	NVR	CH16	(빈 채널)		
DVR-01	DVR	CH1	ANC-01	동축(물리 입력)	
DVR-01	DVR	CH2	ANC-02	동축(물리 입력)	
DVR-01	DVR	CH3	ANC-03	동축(물리 입력)	
DVR-01	DVR	CH4	ANC-04	동축(물리 입력)	
DVR-01	DVR	CH5	(빈 채널)		
DVR-01	DVR	CH6	(빈 채널)		
DVR-01	DVR	CH7	(빈 채널)		
DVR-01	DVR	CH8	(빈 채널)		

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	**[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사**	**NVR·DVR 채널 배정표**	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

스위치 포트 배정표

스위치	포트	종류	케이블	연결 장비	PoE	VLAN	검토
PSW-01	P1	RJ45	U-01	REF-01:A			
PSW-01	P2	RJ45	U-02	REF-01:A			
PSW-01	P3	RJ45	U-03	IPC-03:LAN	6.5W	10	
PSW-01	P4	RJ45	U-04	IPC-04:LAN	6.5W	10	
PSW-01	P5	RJ45		(미사용)			
PSW-01	P6	RJ45		(미사용)			
PSW-01	P7	RJ45		(미사용)			
PSW-01	P8	RJ45	U-09	NVR-01:LAN1			
PSW-01	SFP1	SFP	F-01	PSW-02:SFP1			
PSW-01	SFP2	SFP		(미사용)			
PSW-02	P1	RJ45	U-05	IPC-05:LAN	6.5W	10	
PSW-02	P2	RJ45	U-06	IPC-06:LAN	6.5W	10	
PSW-02	P3	RJ45	U-07	IPC-07:LAN	6.5W	10	
PSW-02	P4	RJ45	U-08	IPC-08:LAN	6.5W	10	
PSW-02	P5	RJ45		(미사용)			
PSW-02	P6	RJ45		(미사용)			
PSW-02	P7	RJ45		(미사용)			
PSW-02	P8	RJ45		(미사용)			
PSW-02	SFP1	SFP	F-01	PSW-01:SFP1			
PSW-02	SFP2	SFP		(미사용)			

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	**[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사**	**스위치 포트 배정표**	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

IP 주소표

장비번호	유형	IP 주소	서브넷	게이트웨이	VLAN	연결 스위치·포트	NVR·채널	검토
NVR-01	NVR	192.168.10.10						
DVR-01	DVR	192.168.10.11						
PSW-01	PoE 스위치	192.168.10.2						
PSW-02	PoE 스위치	192.168.10.3						
IPC-01	CCTV	192.168.10.101	255.255.255.0		10	PSW-01:P1	NVR-01 CH1	
IPC-02	CCTV	192.168.10.102	255.255.255.0		10	PSW-01:P2	NVR-01 CH2	
IPC-03	CCTV	192.168.10.103	255.255.255.0		10	PSW-01:P3	NVR-01 CH3	
IPC-04	CCTV	192.168.10.104	255.255.255.0		10	PSW-01:P4	NVR-01 CH4	
IPC-05	CCTV	192.168.10.105	255.255.255.0		10	PSW-02:P1	NVR-01 CH5	
IPC-06	CCTV	192.168.10.106	255.255.255.0		10	PSW-02:P2	NVR-01 CH6	
IPC-07	CCTV	192.168.10.107	255.255.255.0		10	PSW-02:P3	NVR-01 CH7	
IPC-08	CCTV	192.168.10.108	255.255.255.0		10	PSW-02:P4	NVR-01 CH8	

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	**[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사**	**IP 주소표**	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

케이블 구간별 산출표

케이블번호	종류	규격	시작 장비·포트	종료 장비·포트	도면	포설 방식	경유 관로	측정(m)	수직(m)	인입·분리(m)	여장(m)	여장 기준	설계 수량(m)	구분	검토
C-01	동축케이블	[샘플] 동축케이블 5C-FB	DVR-01:CH1	JT-01:IN	현장 CCTV 배치도		PIPE-01, PIPE-02	44.61	0	1	4.56	10% (측정+수직+인입 기준)	51	신설	
C-02	동축케이블	[샘플] 동축케이블 5C-FB	JT-01:OUT	VSPD-01:IN	현장 CCTV 배치도			12	0	0.5	1.25	10% (측정+수직+인입 기준)	14	신설	
C-03	동축케이블	[샘플] 동축케이블 5C-FB	VSPD-01:OUT	ANC-01:VIDEO	현장 CCTV 배치도			6	4	1	1.1	10% (측정+수직+인입 기준)	13	신설	
C-04	동축케이블	[샘플] 동축케이블 5C-FB	DVR-01:CH2	ANC-02:VIDEO	현장 CCTV 배치도		PIPE-01, PIPE-03	64.61	4	1	6.96	10% (측정+수직+인입 기준)	77	신설	
CP-01	영상·전원 복합	[샘플] 영상·전원 복합케이블 5C-FB+2C 0.75㎟	DVR-01:CH3	ANC-03:VIDEO	현장 CCTV 배치도		PIPE-01, PIPE-02	36.61	4	2	4.26	10% (측정+수직+인입 기준)	47	신설	
CP-02	영상·전원 복합	[샘플] 영상·전원 복합케이블 5C-FB+2C 0.75㎟	DVR-01:CH4	ANC-04:VIDEO	현장 CCTV 배치도		PIPE-01, PIPE-03	38.61	4	2	4.46	10% (측정+수직+인입 기준)	50	신설	
F-01	광케이블	[샘플] 광케이블 SM 4C	PSW-01:SFP1	PSW-02:SFP1	현장 CCTV 배치도		PIPE-04	50.12	0	2	5.21	10% (측정+수직+인입 기준)	58	신설	
P-01	전원케이블	[샘플] 전원케이블 VCTF 2C 1.5㎟	PSU-01:OUT1	ANC-01:DC	현장 CCTV 배치도		PIPE-01, PIPE-02	63.06	4	1	6.81	10% (측정+수직+인입 기준)	75	신설	
P-02	전원케이블	[샘플] 전원케이블 VCTF 2C 1.5㎟	PSU-01:OUT2	ANC-02:DC	현장 CCTV 배치도		PIPE-01, PIPE-03	64	4	1	6.9	10% (측정+수직+인입 기준)	76	신설	
U-01	UTP	[샘플] UTP 케이블 CAT.6 4P	IPC-01:LAN	REF-02:A	관리동 1층 CCTV 배치도	천장 배관		37	3	1	4.1	10% (측정+수직+인입 기준)	46	신설	
U-01	UTP	[샘플] UTP 케이블 CAT.6 4P	REF-01:A	PSW-01:P1	현장 CCTV 배치도			4	0	0.5	0.45	10% (측정+수직+인입 기준)	5	신설	연속(U-01)
U-02	UTP	[샘플] UTP 케이블 CAT.6 4P	IPC-02:LAN	REF-02:A	관리동 1층 CCTV 배치도	천장 배관		38	3	1	4.2	10% (측정+수직+인입 기준)	47	신설	
U-02	UTP	[샘플] UTP 케이블 CAT.6 4P	REF-01:A	PSW-01:P2	현장 CCTV 배치도			6	0	0.5	0.65	10% (측정+수직+인입 기준)	8	신설	연속(U-02)
U-03	UTP	[샘플] UTP 케이블 CAT.6 4P	PSW-01:P3	IPC-03:LAN	현장 CCTV 배치도	노출		18	3	1	2.2	10% (측정+수직+인입 기준)	25	신설	
U-04	UTP	[샘플] UTP 케이블 CAT.6 4P	PSW-01:P4	IPC-04:LAN	현장 CCTV 배치도	노출		32	3	1	3.6	10% (측정+수직+인입 기준)	40	신설	
U-05	UTP	[샘플] UTP 케이블 CAT.6 4P	PSW-02:P1	IPC-05:LAN	현장 CCTV 배치도			32	3	1	3.6	10% (측정+수직+인입 기준)	40	신설	
U-06	UTP	[샘플] UTP 케이블 CAT.6 4P	PSW-02:P2	IPC-06:LAN	현장 CCTV 배치도			71	3	1	7.5	10% (측정+수직+인입 기준)	83	신설	
U-07	UTP	[샘플] UTP 케이블 CAT.6 4P	PSW-02:P3	IPC-07:LAN	현장 CCTV 배치도			46	3	1	5	10% (측정+수직+인입 기준)	55	신설	
U-08	UTP	[샘플] UTP 케이블 CAT.6 4P	PSW-02:P4	IPC-08:LAN	현장 CCTV 배치도			9.83	3	1	1.38	10% (측정+수직+인입 기준)	16	신설	
U-09	UTP	[샘플] UTP 케이블 CAT.6 4P	PSW-01:P8	NVR-01:LAN1	현장 CCTV 배치도			6	0	0.5	0.65	10% (측정+수직+인입 기준)	8	신설	

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	**[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사**	**케이블 구간별 산출표**	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

동축 영상 회선표

카메라 번호	영상 신호	시작 장비	종료 장비	DVR 채널	동축 규격	구간별 길이	총길이(m)	접속점	커넥터	전원 방식	검토 상태
ANC-01	AHD	ANC-01	DVR-01	CH1	[샘플] 동축케이블	C-03 13m / C-02 14m / C-01 51m	78	VSPD-01, JT-01	BNC 6	별도 전원선 → PSU-01 OUT1	정상(입력 기준)
ANC-02	AHD	ANC-02	DVR-01	CH2	[샘플] 동축케이블	C-04 77m	77		BNC 2	별도 전원선 → PSU-01 OUT2	정상(입력 기준)
ANC-03	AHD	ANC-03	DVR-01	CH3	[샘플] 영상·전원 복합케이블	CP-01 47m	47		BNC 2	복합케이블 → PSU-01 OUT3	정상(입력 기준)
ANC-04	AHD	ANC-04	DVR-01	CH4	[샘플] 영상·전원 복합케이블	CP-02 50m	50		BNC 2	복합케이블 → PSU-01 OUT4	정상(입력 기준)

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	**[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사**	**동축 영상 회선표**	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

광코어 배정표

케이블번호	규격	모드	코어 수	사용 코어	예비 코어	시작	종료	코어	구분	연결 대상·비고	검토
F-01	[샘플] 광케이블 SM 4C	SM	4	2	2	PSW-01	PSW-02	1	사용	PSW-01 SFP1 TX ↔ PSW-02 SFP1 RX	
F-01	[샘플] 광케이블 SM 4C	SM	4	2	2	PSW-01	PSW-02	2	사용	PSW-01 SFP1 RX ↔ PSW-02 SFP1 TX	
F-01	[샘플] 광케이블 SM 4C	SM	4	2	2	PSW-01	PSW-02	3	예비		
F-01	[샘플] 광케이블 SM 4C	SM	4	2	2	PSW-01	PSW-02	4	예비		

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사	광코어 배정표	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

광 접속표

접속 위치	번호	입력 케이블	입력 코어	출력 케이블	출력 코어	접속 방식	비고

(해당 항목 없음)

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	**[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사**	**광 접속표**	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

전원 회로표

부하(카메라)	전원 방식	공급 장치·출력	경로 케이블	경로 길이(m)	공급전압(V)	소비전력(W)	전압강하	검토
ANC-01	별도 전원선	PSU-01:OUT1	P-01	68.06	12	5	0.67V (5.61%) 계산값	
ANC-02	별도 전원선	PSU-01:OUT2	P-02	69	12	5	0.68V (5.69%) 계산값	
ANC-03	복합케이블 전원부	PSU-01:OUT3	CP-01(전원부)	41.61	12	5	0.82V (6.86%) 계산값	
ANC-04	복합케이블 전원부	PSU-01:OUT4	CP-02(전원부)	43.61	12	5	0.86V (7.19%) 계산값	

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사	전원 회로표	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

배관·트레이 산출표

관로번호	품목	시공 구분	측정(m)	추가(m)	설계 수량(m)	수용 케이블	점유율	산정식	기준	부속 제안	구분
PIPE-01	[샘플] ELP 관 50mm	매설	9	0	9	C-01, P-01, C-04, P-02, CP-01, CP-02	15.29%	☒(외경²) ÷ 내경² ×100 = (7²+7.2²+7²+7.2²+9.5²+9.5²) ÷ 50² ×100	32% (적합(입력 기준))	커플링 2	신설
PIPE-02	[샘플] ELP 관 50mm	매설	24	0	24	C-01, P-01, CP-01	7.64%	☒(외경²) ÷ 내경² ×100 = (7²+7.2²+9.5²) ÷ 50² ×100	32% (적합(입력 기준))	커플링 5	신설
PIPE-03	[샘플] ELP 관 50mm	매설	26	0	26	C-04, P-02, CP-02	7.64%	☒(외경²) ÷ 내경² ×100 = (7²+7.2²+9.5²) ÷ 50² ×100	32% (적합(입력 기준))	커플링 6	신설
PIPE-04	[샘플] HI-PVC 전선관 28mm	노출	24	0	24	F-01	8.16%	☒(외경²) ÷ 내경² ×100 = (8²) ÷ 28² ×100	32% (적합(입력 기준))	커플링 5, 밴드(방향 전환) 1	신설

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사	배관·트레이 산출표	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

함체·폴·브래킷 수량표

품명	규격	단위	수량	산출근거	설치 구역	신설·기존·철거	비고
통신함체		EA	1	배치 객체 1개 (BOX-01)	전체 옥외 부지	신설	
핸드홀		EA	1	배치 객체 1개 (HH-01)	전체 옥외 부지	신설	
[샘플] 벽부 브래킷		EA	6	배치 객체 6개 (IPC-03, IPC-04, IPC-05, IPC-06, IPC-07, IPC-08)	전체 옥외 부지	신설	
[샘플] 옥외 방수함		EA	6	배치 객체 6개 (IPC-03, IPC-04, IPC-05, IPC-06, IPC-07, IPC-08)	전체 옥외 부지	신설	
[샘플] 폴 브래킷		EA	4	배치 객체 4개 (ANC-01, ANC-02, ANC-03, ANC-04)	전체 옥외 부지	신설	

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	**[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사**	**함체·폴·브래킷 수량표**	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

커넥터·부속자재 수량표

품명	규격	단위	자동 산출	보정	수량	산출근거
커플링	[샘플] ELP 관 50mm	EA	13	0	13	PIPE-01: 4m 간격 사용자 규칙 2; PIPE-02: 4m 간격 사용자 규칙 5; PIPE-03: 4m 간격 사용자 규칙 6
커플링	[샘플] HI-PVC 전선관 28mm	EA	5	0	5	PIPE-04: 4m 간격 사용자 규칙 5
밴드(방향 전환)	[샘플] HI-PVC 전선관 28mm	EA	1	0	1	PIPE-04: 경로 꺾임 30° 이상 개소 1
RJ45 플러그	CAT.6	EA	16	0	16	자동 16: U-01 시작 @IPC-01, U-02 시작 @IPC-02, U-01 종료 @PSW-01, U-02 종료 @PSW-01, U-03 시작 @PSW-01, U-03 종료 @IPC-03, U-04 시작 @PSW-01, U-04 종료 @IPC-04, U-05 시작 @PSW-02, U-05 종료 @IPC-05, U-06 시작 @PSW-02, U-06 종료 @IPC-06 외 4건
케이블 식별표시	표찰	EA	36	0	36	자동 36: U-01 시작 @IPC-01, U-02 시작 @IPC-02, U-01 종료 @PSW-01, U-02 종료 @PSW-01, U-03 시작 @PSW-01, U-03 종료 @IPC-03, U-04 시작 @PSW-01, U-04 종료 @IPC-04, U-05 시작 @PSW-02, U-05 종료 @IPC-05, U-06 시작 @PSW-02, U-06 종료 @IPC-06 외 24건
광커넥터	SM SC	EA	4	0	4	자동 4: F-01 시작 @PSW-01, F-01 종료 @PSW-02
BNC 커넥터	압착형	EA	12	0	12	자동 12: C-01 시작 @DVR-01, C-01 종료 @JT-01, C-02 시작 @JT-01, C-02 종료 @VSPD-01, C-03 시작 @VSPD-01, C-03 종료 @ANC-01, C-04 시작 @DVR-01, C-04 종료 @ANC-02, CP-01 시작 @DVR-01, CP-01 종료 @ANC-03, CP-02 시작 @DVR-01, CP-02 종료 @ANC-04
방수 처리 자재	자기융착테이프·방수캡	개소	4	0	4	자동 4: C-03 종료 @ANC-01, C-04 종료 @ANC-02, CP-01 종료 @ANC-03, CP-02 종료 @ANC-04
전원 단자	압착단자	EA	8	0	8	자동 8: P-01 시작 @PSU-01, P-02 시작 @PSU-01, CP-01 시작(전원부) @PSU-01, CP-02 시작(전원부) @PSU-01
DC 전원 커넥터	5.5×2.1	EA	4	0	4	자동 4: P-01 종료 @ANC-01, P-02 종료 @ANC-02, CP-01 종료(전원부) @ANC-03, CP-02 종료(전원부) @ANC-04

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사	커넥터·부속자재 수량표	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

저장용량·대역폭 계산

녹화장비	카메라 수	합계 비트레이트(Mbps)	녹화일수	녹화시간/일	녹화 방식	필요 용량(TB)	RAID	물리 용량(TB)	가용 용량(TB)	판정	계산식·가정
NVR-01	8	32	30	24	연속	10.37	RAID5	16	12	충족(계산값)	GB = ☒비트레이트(Mbps) × 3600 × 시간 × 일수 × 녹화비율 ÷ 8 ÷ 1000 / 연속 녹화, 1TB=1000GB, 파일시스템 오버헤드 미반영
DVR-01	4	8	30	24	연속	2.59	없음	4	4	충족(계산값)	GB = ☒비트레이트(Mbps) × 3600 × 시간 × 일수 × 녹화비율 ÷ 8 ÷ 1000 / 연속 녹화, 1TB=1000GB, 파일시스템 오버헤드 미반영
PSW-01 (스위치)	4	16									카메라 비트레이트 합산 예상 대역폭
PSW-02 (스위치)	4	16									카메라 비트레이트 합산 예상 대역폭
전체 IP 카메라	8	32									예상 네트워크 대역폭 합계

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	**[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사**	**저장용량·대역폭 계산**	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	

설계 검토

구분	코드	내용

(해당 항목 없음)

회사	공사명	도면명	도면번호	축척	작성일	개정	설계	검토	승인
에스에스전력	**[샘플] ○○물류센터 CCTV 설치공사**	**설계 검토**	CCTV-001	없음	2026-11-03	0	홍길동	김검토	